

Zamierzenie budowlane:	REMONT NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY BUDYNKU NR 17 OSIEDLE ARMII KRAJOWEJ, DZIAŁKA NR EWID. 3630/28
Adres obiektu:	Województwo: - podkarpackie Powiat: - jarosławski Gmina: - Jarosław Miejscowość: - Jarosław
Numer ewidencyjny działek:	Jednostka ewid. Jarosław, obręb 4 – 3630/28
Rodzaj projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY
Część:	KOSZTORYS OFERTOWY
Inwestor:	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu Poniatowskiego 45 37-500 Jarosław

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

<p>Jednostka opracowująca:</p>   <p>Nadzory i Projektowanie Budownictwa Lądowego Stanisław Salabura ul. Danilewicza 17, 37-500 Jarosław</p>					
Funkcja:	Tytuł, Imię i Nazwisko	Specjalność:	Nr uprawnień:	Data	Podpis
Opracował:	Tomasz Soliło	Drogi	-----	12.2017	

Jarosław – grudzień 2017

**REMONT NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ
PRZY BUDYNKU NR 17 OSIEDLE ARMII KRAJOWEJ,
DZIAŁKA NR EWID. 3630/28**

Przedmiar robót

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1.1	KNNR 1 111-1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym. km 0+000,00 - 0+054,85 54,85/1000	km km	0,05	0,05
2		D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów			
2.1	KNR 2-31 0813-0300	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej. Transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy, na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 49,00	m m	49,00	49,00
2.2	KNR 2-31 0814-0200	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej. Transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy, na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 18,00	m m	18,00	18,00
2.3	KNR 2-31 0815-0700	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy, na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 25	m2 m2	25,00	25,00
2.4	KNR 2-31 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych 2	szt. szt.	2,00	2,00
3		D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego			
3.1	KNNR 6 0309-0301	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11 S, śr. gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem. 411,00	m2 m2	411,00	411,00
4		D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno			
4.1	KNNR 6 2006-5	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno przy średniej grubości frezowania 2 cm. Transport materiału z rozbiórki gestii Wykonawcy. 92,00	m2 m2	92,00	92,00
5		D-08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych			
5.1	KNNR 6 0403-0200	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych C 12/15 z oporem 35x25 cm,na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. 49,00	m m	49,00	49,00
6		D-08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej			
6.1	KNNR 6 0502-0200	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm spoiny wypełniane piaskiem 25,00	m2 m2	25,00	25,00
7		D-08.03.01 Obrzeża betonowe			
7.1	KNR 2-31 407-5	Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 18,00	m m	18,00	18,00
7.2	KNR 2-31 402-4	Ławy betonowe 20x20 cm z oporem pod obrzeże z betonu C12/15). 18,00*0,03	m3 m3	0,54	0,54

**REMONT NAWIERZCHNI DROGI
WEWNĘTRZNEJ PRZY BUDYNKU NR 17
OSIEDLE ARMII KRAJOWEJ, DZIAŁKA NR EWID.
3630/28**

Kosztorys ofertowy

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.1	KNNR 1 111-1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,05		
2		D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
2.1	KNR 2-31 0813-0300	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej. Transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy, na miejsce wskazane przez Zamawiającego.	m	49,00		
2.2	KNR 2-31 0814-0200	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej. Transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy, na miejsce wskazane przez Zamawiającego.	m	18,00		
2.3	KNR 2-31 0815-0700	Rozebranie chodników, wysepki przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy, na miejsce wskazane przez Zamawiającego.	m2	25,00		
2.4	KNR 2-31 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych	szt.	2,00		
3		D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
3.1	KNNR 6 0309-0301	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11 S, śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 6 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem.	m2	411,00		
4		D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno				
4.1	KNNR 6 2006-5	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno przy średniej grubości frezowania 2 cm. Transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy.	m2	92,00		
5		D-08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych				
5.1	KNNR 6 0403-0200	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych C 12/15 z oporem 35x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.	m	49,00		
6		D-08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej				
6.1	KNNR 6 0502-0200	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm spoiny wypełniane piaskiem	m2	25,00		
7		D-08.03.01 Obrzeża betonowe				
7.1	KNR 2-31 407-5	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	m	18,00		
7.2	KNR 2-31 402-4	Ławy betonowe 20x20 cm z oporem pod obrzeże z betonu C12/15).	m3	0,54		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: