

Zamierzenie budowlane:	REMONT NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY BUDYNKU NR 18 OSIEDLE ARMII KRAJOWEJ, DZIAŁKA NR EWID. 3630/28
Adres obiektu:	Województwo: - podkarpackie Powiat: - jarosławski Gmina: - Jarosław Miejscowość: - Jarosław
Numer ewidencyjny działek:	Jednostka ewid. Jarosław, obręb 4 – 3630/28
Rodzaj projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY
Część:	KOSZTORYS OFERTOWY
Inwestor:	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu Poniatowskiego 45 37-500 Jarosław

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Jednostka opracowująca:					
					
Nadzory i Projektowanie Budownictwa Lądowego Stanisław Salabura ul. Danilewicza 17, 37-500 Jarosław					
Funkcja:	Tytuł, Imię i Nazwisko	Specjalność:	Nr uprawnień:	Data	Podpis
Opracował:	Tomasz Soliło	Drogi	-----	12.2017	<i>So 4/p</i>

Jarosław – grudzień 2017

**REMONT NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ
PRZY BUDYNKU NR 18 OSIEDLE ARMII KRAJOWEJ,
DZIAŁKA NR EWID. 3630/28**

Przedmiar robót

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1.1	KNNR 1 111-1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym. km 0+000,00 - 0+080,00 80/1000	km km	0,08	0,08
2		D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów			
2.1	KNR 2-31 0813-0300	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej. Transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy, na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 71,00	m m	71,00	71,00
2.2	KNR 2-31 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - wążów kanałowych 1	szt. szt.	1,00	1,00
2.3	KNR 2-31 1406-0200	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kraterów ściekowych ulicznych 1	szt. szt.	1,00	1,00
3		D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego			
3.1	KNNR 6 0309-0301	Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC 11 S, śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 6 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem. 638,00	m2 m2	638,00	638,00
4		D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno			
4.1	KNNR 6 2006-5	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno przy średniej grubości frezowania 2 cm. Transport materiału z rozbiórki gestii Wykonawcy. 12,50	m2 m2	12,50	12,50
5		D-08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych			
5.1	KNNR 6 0403-0200	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych C 12/15 z oporem 35x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. 71,00	m m	71,00	71,00

**REMONT NAWIERZCHNI DROGI
WEWNĘTRZNEJ PRZY BUDYNKU NR 18
OSIEDLE ARMII KRAJOWEJ, DZIAŁKA NR EWID.
3630/28**

Kosztyorys ofertowy

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.1	KNNR 1 111-1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,08		
2		D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
2.1	KNR 2-31 0813-0300	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej. Transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy, na miejsce wskazane przez Zamawiającego.	m	71,00		
2.2	KNR 2-31 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych	szt.	1,00		
2.3	KNR 2-31 1406-0200	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych	szt.	1,00		
3		D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
3.1	KNNR 6 0309-0301	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11 S, śr. gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem.	m2	638,00		
4		D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno				
4.1	KNNR 6 2006-5	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno przy średniej grubości frezowania 2 cm. Transport materiału z rozbiórki gestii Wykonawcy.	m2	12,50		
5		D-08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych				
5.1	KNNR 6 0403-0200	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych C 12/15 z oporem 35x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.	m	71,00		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: