

Nr.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Krot-ność	Cena jedn.	Wartość netto
	Element	Wymiana kotła gazowego Viessman typu Vitoplex 200 o mocy 560kW os Pułaskiego 12 w Jarosławiu					
1.	Kalk. własna	Demontaż istniejącego kotła, pocięcie , transport do punktu złomowania	szt.	1,00	1		
	KNNR-4 0503-09						
2.	kalk.własna	Kocioł gazowy Viessman Vitoplex 200 560kw	szt.	1,00	1		
3.	KNNR4 0516-05	Rura stalowa czarna Dn 100	mb	3.50	1		
4.	KNR 2-15 0516-02	Rura stalowa czarna Dn 80	mb	1.00	1		
5.	KNNR 6 0104-01	Zawór Dn 40	szt.	1,00	1		
6.	KNNR 4 -0517-05	Montaż kształtek stal. Dn 100 gr.ścianki 4,5 mm. Kol.hamb	szt.	4.00	1		
7.	Wycena własna	Demontaż i montaż ścieżki gazowej	szt.	1,00	1		
8.	KNNR 4 0518-07	Spawanie ręczne łukowe rurociągu lub kształtek o śr 150mm	złącze	8.00	1		
9.	KNR 7-12 0201-05	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy 58-219 mm	m <sup>2</sup>	3.5	1		
10.	KNR 7-12 0201-05	Malowanie pędzlem farbami od 58-219mm nawierzchniowym	m <sup>2</sup>	3.5	1		
11.	KNR 2-15 0305-03	Próba instalacji gazowej po montażu ścieżki gazowej	m	8.5	1		
12.	Kalk. własna	Montaż kpl. automatyki i uruchomienie kotła	szt.	1,00	1		
		<b>Razem wartość netto</b>					
		<b>Podatek VAT 23 %</b>					
		<b>Ogółem wartość (brutto)</b>					