

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA

NA WYKONANIE REMONTU WYLOTÓW KOMINÓW Z WYMIANĄ POKRYCIA NA BUDYNKACH MIESZKALNYCH SM JAROSŁAW (ZADANIE 1)

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu
ul. Poniatowskiego 45C
37-500 Jarosław
tel. (fax.) 16 621-64-40 lub tel. (fax.) 16 621-64-11
e-mail: sm-jaroslaw.kt@sponsor.com.pl

II. Charakter przetargu:

Przetarg przeprowadzony zostanie jako nie ograniczony ofertowy pisemny. Roboty objęte przetargiem finansowane są w całości ze środków własnych w związku z czym do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

III. Przedmiot przetargu.

Przedmiotem przetargu jest wykonanie remontu wylotów kominów na budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu (ok. 37 szt.) oraz nowego pokrycia na następujących obiektach:

L.p.	Obiekt	Ilość kominów (szt.)
1.	os. Kopernika 9	12
2.	ul. Sikorskiego 1A	25
	Razem	37

IV. Zakres robót objętych przetargiem.

Zakres prac objętych przetargiem dotyczy remontu kominów polegającym na rozebraniu istniejącej czapki kominowej z demontażem nasad, przedłużenie istniejącego komina o ok. 30 cm (dotyczy trzonów których przedłużenie będzie wymagane), wykonanie nowej czapki, montaż nowych nasad (alternatywnie renowacja starych), ocieplenie komina styropianem gr. 5 cm z wykonaniem tynku mineralnego, o kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. Dodatkowo remont będzie obejmował wykonanie nowego pokrycia bitumicznego (bez zrywania dotychczasowego) z zastosowaniem papy termozgrzewalnej nawierzchniowej **gr. co najmniej 5,2 mm.**

Oferta winna zawierać:

1/ Proponowane ceny scalone jednostkowe netto za wykonanie:

- 1.1. Wymianę 1 m² obróbki blacharskiej (pas nadrynnowy, podrynnowy, obróbki ścian szczytowych) wraz z wywiezieniem starych obróbek.
- 1.2. Wymiana 1mb rur spustowych z wyminą haków wraz z wywiezieniem starych rur spustowych.
- 1.3. Wymiana 1mb rynny z wyminą haków wraz z wywiezieniem starej rynny.
- 1.4. Wykonanie 1 m² pokrycia z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej z wcześniejszym przygotowaniem podłoża: przecięcie, osuszenie i zgrzanie pęcherzy, ewentualne zerwanie odstającej papy, oczyszczenie powierzchni dachu, ścięcie nierówności w dotychczasowym pokryciu (zakłady), ewentualne wyrównanie podłoża papą podkładową termozgrzewalną, wywinięcie papy na kominy, murki ogniowe na wys. około 25 cm, ułożenie papy podkładowej termozgrzewalnej pod obróbki blacharskie, pasy nadrynnowe, podrynnowe, mocowanie profilu aluminiowego wraz z uszczelnieniem silikonem dekarским w miejscu styku pokrycia z murem ogniowym, kominem, ewentualne wykonanie skosów odwodniających przy kominach itp.
- 1.5. Malowanie 1 m² wraz z przygotowaniem podłoża 2 x Izolbetem A lub równo ważnym czapek betonowych.
- 1.6. Malowanie 1 m² wraz z przygotowaniem podłoża 2 x farbą do ochrony betonu czapek betonowych.
- 1.7. Malowanie 1 m² wraz z przygotowaniem powierzchni 2 x farbą nawierzchniową chlorokauczukową obróbek blacharskich oraz powierzchni metalowych z wcześniejszym pomalowaniem miejsc skorodowanych farbą podkładową chlorokauczukową.
- 1.8. Demontaż i ponowny montaż 1mb instalacji odgromowej.
- 1.9. Dostarczenie i montaż 1mb instalacji odgromowej.
- 1.10. Wykonanie czapki żelbetonowej gr. 7 cm z kapinosem i spadkami z wcześniejszym rozebraniem starej czapki betonowej, demontażem starych nasad z wywiezieniem złomu i gruzu.
- 1.11. Ocieplenie ścian kominów styropianem gr. 5 cm wraz z wykonaniem tynku akrylowego gr. 2 -2.5 mm na warstwie klejowej zbrojonej siatką z włókna szklanego oraz z wstawieniem narożników i wyprawieniem dolnej krawędzi ocieplenia (zakończenie profilem okapnikowym z pcv).
- 1.12. Skucie tynku odspojonego („odparzonego”) oraz wykonanie tynku kat. II z wcześniejszym zagruntowaniem podłoża.
- 1.13. Obmurowanie 1m² kominów cegłą pełną klasy min 100 gr.12 cm wraz z wykonaniem tynku kat. II, oraz wypełnieniem betonem przestrzeni pomiędzy obmurówką a prefabrykatem.
- 1.14. Przedłużenie 1 szt. prefabrykatu elementu kominowego wentylacyjnego 6 kanałowe poprzez nadbetonowanie ścianek o 30 cm (element o wym. 91 x 40 cm gr. ścianek 4 cm).
- 1.15. Przedłużenie 1 szt. prefabrykatu elementu kominowego spalinowego 2 kanałowego poprzez nadbetonowanie ścianek o 30 cm (element o wym. 66 x 32 cm gr. ścianek 8 cm)

- 1.16. Wykonanie i zamontowanie 1 szt. nowej nasady stalowej z blachy gr. 1,5 mm ocynkowanej z otokiem, daszkami, przegrodami na przewodzie wentylacyjnym 6-cio kanałowym (o wymiarach identycznych jak nasady demontowane).
- 1.17. Za demontaż, piaskowanie, 2-krotne malowanie farbą chlorokauczukową i zamontowanie 1 szt. starej nasady stalowej z otokiem, daszkami, przegrodami na przewodzie wentylacyjnym 6-cio kanałowym (z wykonaniem wszystkich niezbędnych napraw w tym wymiany fragmentów skorodowanych przewodów).
- 1.18. Za zamontowanie 1 szt. nasady prostokątnej z daszkiem o wym. 32x16 wys. 50 cm. z blachy 1,5 mm ocynkowanej (o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową)
- 1.19. Za montaż 1 szt. deflektora \varnothing 150 wys. 90 cm z ociepl. i podwójnym płaszczem (do dolnej krawędzi otoku) z blachy chromoniklowej z odsadzką i redukcją z przekroju prostokątnego na kołowy (zgodnie z dokumentacją proj.)
- 1.20. Dostarczenie i zamontowanie 1 szt. nowej nasady ocynkowanej fi 150 typu CAGI WCG150-OC-B.
- 1.21. Dostarczenie i zamontowanie 1 szt. nowej nasady ocynkowanej fi 180 typu CAGI WCG180-OC-B.
- 1.22. Dostarczenie i zamontowanie 1 szt. nowej nasady ocynkowanej fi 250 typu CAGI WCG250-OC-B.
- 1.23. Dostarczenie i zamontowanie 1 szt. nowej nasady chromoniklowej fi 150 typu CAGI WCG150-CH-B.
- 1.24. Dostarczenie i zamontowanie 1 szt. nowej nasady chromoniklowej fi 180 typu CAGI WCG180-CH-B.
- 1.25. Dostarczenie i zamontowanie 1 mb przewodu ocynkowanego wentylacyjnego/spalinowego fi 150
- 1.26. Dostarczenie i zamontowanie 1 mb przewodu ocynkowanego wentylacyjnego/spalinowego fi 180
- 1.27. Dostarczenie i zamontowanie 1 mb przewodu ocynkowanego wentylacyjnego fi 250
- 1.28. Dostarczenie i zamontowanie 1 szt. odsadzki przewodu ocynkowanego wentylacyjnego/spalinowego fi 150 typu ODSO
- 1.29. Dostarczenie i zamontowanie 1 szt. odsadzki przewodu ocynkowanego wentylacyjnego/spalinowego fi 180 typu ODSO
- 1.30. Dostarczenie i zamontowanie 1 szt. odsadzki przewodu ocynkowanego wentylacyjnego/spalinowego fi 250 typu ODSO
- 1.31. Przedłużenie lub wymiana 1 mb rury kanalizacyjnej PCV \varnothing 110 zakończoną daszkiem.
- 1.32. Przedłużenie lub wymiana 1 mb rury kanalizacyjnej PCV \varnothing 160 zakończoną daszkiem.
- 1.33. Ocieplenie stalowych wentylacyjnych przewodów kominowych materiałem na bazie kauczuku syntetycznego gr 19mm (np. K- Flex Cald System lub równoważnym) z zabezpieczeniem krawędzi przewodów taśmą systemową (kanały przewodów indywidualnych)
- 1.34. Wymiana pokrywy wjazdu dachowego na wjazd z płyty OSB gr. 18 mm okutego blachą ocynkowaną o wymiarach 100x100 cm

W cenach jednostkowych pkt. nr 1.1-1.34 uwzględniony winny być wszystkie czynności związane z transportem pionowym jak i poziomym materiałów, montaż kolumny rusztowania z pomostami komunikacyjnymi oraz prace związane z okresowym zabezpieczeniem kominów przed opadami atmosferycznymi na czas prowadzonych prac. W przypadku takich robót jak: wymiana rur spustowych, rynien, obróbkę pasów podrynnowych - cenny jednostkowe winny uwzględniać sposób ich montażu np. rusztowania, zwyżka, inne zabezpieczenia, itp.

2/ Wszystkie nasady wentylacyjne dla poszczególnych kanałów winny mieć uchylane daszki umożliwiające czyszczenie przewodów bez konieczności demontażu nasad, wykonane przez jednostkę produkującą tego typu wyroby z zastosowaniem norm. W przypadku nasad CAGI zaleca się aby daszek uchylany był na zawiasach zamykany zasuwkami (nie dopuszcza się daszków mocowanych na tzw. śruby motylkowe), wykonane z blachy min 0,6mm.

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna (modyfikowana SBSem) o następujących parametrach :

a/ rodzaj osnowy – włóknina poliestrowa

b/ gramatura osnowy (g/m²) - min. 250

c/ grubość - min. 5,2mm

d/ odporność na temp. w ciągu 2h (°C) – niedopuszczalne spływanie w temp. 100° C.

e/ giętkość w niskiej temperaturze ≤ - 25° C

3/ Proponowane nośniki cen / rg, ko, zysk, kz / do rozliczenia innych robót dodatkowych wynikłych w trakcie prac.

4/ Gwarancję na wykonane roboty min. 5 lat.

5/ Stwierdzenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i treścią umowy jaka obowiązywać będzie w przypadku wyboru oferty i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

6/ Zobowiązanie się oferenta do dostarczenia umowy w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferenta pod rygorem przepadu wadium. Umowę o treści jak wzór umowy załączony do niniejszej specyfikacji.

7/ Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru oferty w przypadkach, gdy:

- odrzucono wszystkie oferty

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia.

V. Kryteria oceny i wyboru ofert

- cena 90%

- gwarancja 10% (min. 5 lat lecz nie więcej niż 10 lat)

Ceny brutto (waga 90%) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

$$C = \frac{C_n}{C_o} \times 90$$

gdzie:

C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładnością dwóch miejsc po przecinku)

C_n – oznacza łączną cenę brutto najtańszej z ofert

C_o – oznacza łączną cenę brutto ocenianej oferty

Gwarancja (waga 10%) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem :

$$G = \frac{G_o}{G_{\max}} \times 10$$

gdzie:

G – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

G_o – oferowany w ofercie okres gwarancji

G_{max} – najdłuższy oferowany okres gwarancji

Komisja przetargowa przedstawi Kierownikowi zamawiającego propozycje wyboru najkorzystniejszej oferty, czyli takiej, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w w. w. kryterium.

Zasady oceny według ustalonych kryteriów.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie spośród ofert, które nie zostały odrzucone.
2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się jedynie kryterium określonym wyżej.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria.
4. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętym kryterium.
5. Obliczenia dot. oferowanej ceny i okresu gwarancji dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena wyliczona do oceny ofert wynikać będzie z planowanego zakresu prac i oferowanych cen jednostkowych przez Oferenta.
6. Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku gdy oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji na roboty będzie dłuższy niż 120 miesięcy, to do wyliczenia punktów za to kryterium Zamawiający przyjmie okres gwarancji 120 miesięcy, natomiast do umowy przyjmie okres oferowany przez Wykonawcę. Minimalny oferowany okres gwarancji to 60 m-cy.

VI. Wadium.

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości **6 000 zł.** przelewem na konto nr **56 9096 0004 2001 0053 9308 0002** **Bank Spółdzielczy w Jarosławiu.**

Dopuszcza się wnoszenie wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W przypadku dokonania wpłaty wadium na konto do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną przez bank. (decyduje data i godzina wpłynięcia wadium na rachunek zamawiającego). Termin ten nie może być późniejszy niż termin składania ofert. Przelew dot. wadium należy opisać:

„Wadium - remont wylotów kominów wraz z wymianą pokrycia na budynkach SM Jarosław” Dokument potwierdzający wniesione wadium umieścić należy na pierwszej stronie.

Wadium ulega przepadkowi w razie cofnięcia oferty po rozpoczęciu przetargu lub w razie uchylania się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie. Wadium w takich przypadkach przechodzi na Zamawiającego.

Zamawiający po wyborze oferty zwraca wadium tym oferentom, z których oferty nie zamierza skorzystać. Zwrot nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu umowy z oferentem, który przetarg wygrał. Zamawiający zwraca wadium oferentowi, który przetarg wygrał po zawarciu umowy.

VII. Wymagania wobec oferentów.

W przetargu wziąć mogą udział oferenci którzy:

1/ Nie posiadają zaległości względem ZUS i Urzędu Skarbowego / dołączyć aktualne potwierdzenia wystawione nie wcześniej jak 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert/.

2/ Udokumentują wiarygodność firmy poprzez podanie charakterystyki firmy (stanu zatrudnienia, sprzętu) oraz załączenie wykazu tego typu prac (zakres rzeczowy robót budowlanych w budynkach mieszkalnych lub towarzyszących i wartość - min. 3 obiekty o wartości 100 tys. zł.) wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat. Wskazać należy adresy i telefony Zamawiającego na rzecz którego prace były wykonywane.

3/ Załączą uwiarygodnioną kserokopię aktualnego wpisu firmy do Krajowego Rejestru Sądowego (lub dotychczasowego sądu jeżeli firma nie została jeszcze zarejestrowana w KRS-ie) względnie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej podmiotowo właściwej gminy na terenie, której firma prowadzi działalność.

4/ Załączą:

a) - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone osobom trzecim w zakresie i podczas prowadzonych robót remontowych wchodzących w zakres prowadzonej przez wykonawcę działalności gospodarczej, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota 500.000 zł. (pięćset tysięcy zł.) Jeżeli wykonawca nie posiada ubezpieczenia o którym mowa wyżej to wówczas jego obowiązkiem będzie ubezpieczenie od OC w zakresie robót jak w umowie i na kwotę nie mniejszą od sumy ubezpieczenia podanej powyżej. (dokument ten winien być załączony do umowy)

b) - opinię banku w którym oferent prowadzi rachunek bankowy dot. wypłacalności oferenta.

c) - oświadczenie o zapoznaniu się oferenta z regulaminem Sp-ni dotyczącego przetargów zamieszczonego na stronie internetowej www.sm-jaroslaw.pl

d) - numer faxu oraz e-mail do kontaktu z oferentem

VIII. Zaleca się oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej placu budowy, w celu uzyskania na swoją odpowiedzialność i na swoje ryzyko wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej w terenie oraz za sporządzenie oferty ponosi oferent niezależnie od wyniku postępowania.

IX. Warunki i istotne postanowienia umowy jaka ma być zawarta w wyniku przetargu.

1/ Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez oferenta w wys. **6 %** umownej wartości robót w dacie zawarcia umowy względnie przedłożenie gwarancji na taką kwotę. Kwota stanowiąca **30%** całkowitej kwoty zabezpieczenia zostaje zatrzymana na okres gwarancji.

2/ Rozliczenie robót w oparciu o obmiar oraz ceny jednostkowe.

3/ Fakturowanie za wykonane roboty odbywać się będzie w dwóch etapach. Pierwszy etap po zakończeniu robót na pierwszym budynku, dokonaniu odbioru i zaangażowaniu w następnym etapie. II etap po odbiorze końcowym całości robót i usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbioru.

Wynagrodzenie płatne przelewem w terminie 30 dni od daty wpływu faktury. Za datę zapłaty uważane będzie obciążenie rachunku Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zwłokę w zapłacie faktur odsetki ustawowe.

4/ Niezmiennność wynagrodzenia ustalonego w umowie w oparciu o ofertę. W przypadku występowania robót zamiennych lub dodatkowych, których wartość nie przekracza 20 % ceny umowy, nie zachodzi konieczność sporządzania aneksu do umowy.

5/ Za odstąpienie którejkolwiek ze stron od umowy, kary umowne wynoszą **10%** wartości umowy brutto bez względu na to w którym etapie realizacji nastąpi rozwiązanie umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

6/ Termin realizacji robót:

- rozpoczęcie 01.04.2022r.

- zakończenie 30.07.2022r.

Termin zakończenia robót może ulec wydłużeniu tylko w przypadku, jeżeli zakres rzeczowy robót przekroczy ilość robót określoną w umowie o 10%. Roboty rozliczane wg cen jednostkowych scalonych zawartych w w/w umowie nie mogą być uważane jako roboty dodatkowe. Za roboty takie uznać można prace jakich nie przewidywała specyfikacja oraz umowa w dniu zawarcia, a które wystąpiły w trakcie realizacji w oparciu o protokół konieczności.

7/ Prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia stosowania przez wykonawcę do robót innych materiałów w stosunku do przyjętych w ofercie i umowie, bez dochodzenia odszkodowania z tego tytułu przez wykonawcę.

8/ Wykonanie każdorazowego tymczasowego wygrodzenia miejsca wykonywania prac (strefa bezpieczeństwa) wraz z umieszczeniem tablic informacyjnych ostrzegawczych oraz do zabezpieczenia ściany folią przed ewentualnym zabrudzeniem ściany podczas transportu materiałów na dach / bez wynagrodze-

nia z tego tytułu /. W przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia ściany Wykonawca na swój koszt doprowadzi ścianę do stanu pierwotnego.

Zobowiązuje się również Wykonawcę do każdorazowego tymczasowego zabezpieczania kanałów wentylacyjnych przed możliwością zalania (opady atmosferyczne) na czas prowadzonych prac.

W remontowanych przewodach kominowych znajdują się czynne przewody spalinowe do których podłączone są gazowe piecyki wieloczerpalne. Niedopuszczalne jest w trakcie prowadzonych prac czasowe zakrywanie wylotów tych przewodów gdyż stwarza to ryzyko zatrucia spalinami osób w danej chwili korzystających z urządzenia. Dotyczy to także wylotów przewodów wentylacyjnych z łazienek (zbiorczy i dwa przykanaliki).

9/ Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń na zaplecze socjalne i magazynowe.

Zapewnia się pobór energii 230 V – odpłatnie.

10/ Termin usuwania wad wykonanych robót - 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o stwierdzonych usterkach, natomiast wady powodujące przecieki bezzwłocznie.

11/ Kary umowne za nieterminowe wykonanie prac w wysokości 0,3% za każdy dzień zwłoki wynoszązł. liczone od wartości umowy.

W przypadku naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy, Zamawiający dokona potrącenia naliczonych kar z faktur doręczonych Zamawiającemu za wykonane roboty zgodnie z art. 498, 499 KC o czym pisemnie powiadomi Wykonawcę.

12/ Kary umowne za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki wynoszązł. licząc od wartości przedmiotu umowy.

13/ W przypadku uchylania się Wykonawcy od usunięcia wad zamawiający ma prawo zlecić innej jednostce usunięcie tych wad, a kosztami za wykonane prace obciążyć wykonawcę.

14/ Roboty wykonane zostaną siłami własnymi Wykonawcy pracownikami posiadającymi aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie z zakresu BHP.

15/ Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć opinię kominiarską potwierdzającą prawidłowość wykonania robót w zakresie przedłużenia przewodów wentylacyjnych oraz prawidłowego zakończenia przewodów kominowych.

X. Termin składania i otwarcia ofert.

Oferty składać należy w podwójnych zamkniętych kopertach w terminie do 17.03.2022r. godz. 9⁰⁰ w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45C 37-500 Jarosław.

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego i posiadać oznaczenie: „Oferta na remont wylotów kominów wraz z wymianą pokrycia na bud. SM Jarosław” nie otwierać przed 17.03.2022r. o godz. 10³⁰. Na kopercie zewnętrznej nie należy umieszczać pieczęci firmowej oferenta. Koperta wewnętrzna powinna być oznakowana jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą, dokładnym adresem oferenta i opieczętowana pieczęcią firmową. Zamawiający nie bierze odpowie-

działności za skutki wynikłe z braku niezachowania powyższych warunków przez oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi **17.03.2022r. o godz. 10³⁰** w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45C.

Z uwagi na stan epidemii z otwarcia ofert wyklucza się udział oferentów.

Ofertę winien stanowić wypełniony formularz ofertowy dołączony do niniejszej specyfikacji wraz z wymaganymi załącznikami.

Po otwarciu ofert i odczytaniu w obecności oferentów Zamawiający dokonuje w terminie do 30 dni wyboru oferenta o czym zawiadamia się pisemnie wszystkich uczestników przetargu, jak również podaje się do wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. **Oferowane ceny nie mogą podlegać negocjacjom pomiędzy oferentem i zamawiającym z wyjątkiem przypadku gdy wpłynie tylko jedna oferta przetargowa.** W takim przypadku zamawiający zastrzega prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z oferentem. Na tym zakończona zostanie część jawna przetargu.

XI. Poufne badanie ofert

W części niejawnej komisja przetargowa dokona szczegółowej analizy ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych, oferowanych cen, wiarygodności oferenta, itp.

O zakwalifikowaniu oferty do dalszego rozpatrywania decydować będzie spełnienie wymogów formalnych oraz przedłożenie wymaganych dokumentów.

Podczas poufnego badania ofert zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień do treści złożonych ofert. Od oferentów oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy który nie złożył wyjaśnień lub nie uzupełnił wymaganych dokumentów mimo wezwania zamawiającego w wyznaczonym czasie lub dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta posiada rażącą niską cenę. Wszelkie wyjaśnienia winny być udzielone na piśmie.

XII. Termin i miejsce podpisania umowy

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną lub nie krótszym niż 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Pracownicy uprawnieni do kontaktów z oferentami: Andrzej Urban tel. 16 621-64-40 , 16 621-64-11 w godz. 7.⁰⁰ – 15.⁰⁰

Zatwierdzam

PREZES ZARZĄDU

Czesław Stąskiewicz

Uwaga:

1. W przypadku dołączenia kserokopii dokumentów winny być one czytelne oraz potwierdzone za zgodność przez osobę upoważnioną.
2. Do niniejszej specyfikacji dołącza się materiały pomocnicze dot. remontu komi-
nów (zdjęcia, szkice, projekt).
3. Do niniejszej specyfikacji dołącza się wzór umowy jaka obowiązywać będzie w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.