

Nr.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Krot- ność	Cena jedn.	Wartość
	Element	Remont docieplenia z pogrubieniem izolacji ściany szczytowej bud. wielorodzinnego Jarosław os. Kopernika 2					
1.	KNR 202/1610/2 (1)	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennie, wysokość do 16m, wraz z osiatkowaniem	m2	226,10	1		
2.	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich; obróbka ogniomuru.	m2	3,66	1		
3.	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych Ø 150 szt 1	m	14,70	1		
4.	Kalk. własna.	Demontaż i ponowny montaż zwodu instalacji odgromowej	m	14,70	1		
5.	Kalk. własna.	Rozebranie starego ocieplenia wykonanego styropianem metodą lekką mokrą gr.6 cm.(z odcięciem powierzchni szpaletów od powierzchni ocieplonej ściany) z uwzględnieniem utilizacji materiałów z rozbiórki i uzupełnieniem ubytków istn. tynku wraz z wypełnieniem otworów po kołkach mocujących	m2	196,89	1		
6.	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami - analogia wywiezienie materiałów z rozbiórki ocieplenia ze styropianu wraz z utylizacją samochodami samowyladowczymi do 1·km	m3	15,75	1		
7.	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na następne 4·km	m3	15,75	1		
8.	KNR 23/2614/3 (1)	Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi EPS 70 ($\lambda \leq 0,032$ W/mK) wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej (uziarnienie min. 2 mm), ściany z betonu - styropian gr. 14 cm - tynk akrylowy (kołki mocujące styropian o dł. min. 30 cm - trzpień metalowy ocynkowany z główką plastikową)	m2	196,89	1		
9.	KNR 23/2612/6	Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki do wys. 1,30	m2	16,98	1		
10.	KNR 23/2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - kątowniki ochronne	mb	30,15	1		
11.	KALKU 1/101/1	Wykończenie dolnej krawędzi docieplenia szer. 25 cm (narożnik+ 2 x siatka+ grunt + tynk)	mb	13,06	1		
12.	KNR 202/506/2 (1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinieciu ponad 25·cm - obróbka ogniomuru	m2	4,96	1		
13.	KNR 202/510/4 (1)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej 0,6 - rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm (z demontażu)	m	14,70	1		
14.	KNR 23/2611/2	Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt lub równoważną 1-krotne	m2	14,22	1		
15.	KNR 23/2612/6	Przyklejenie warstwy siatki	m2	14,22	1		
16.	KNR 23/933/1	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - j.w.	m2	14,22			
17.	KNR 23/933/2 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, - j.w (uziarnienie min. 2 mm)	m2	14,22	1		
Razem wartość elementu z narzutami (netto)							
Podatek VAT 8%							
Ogółem wartość (brutto)							